

水路改修事業

1. 用悪水路の改修

用悪水路改修工事を行うことで、下水道の未整備区域における生活排水を速やかに排除することができ、生活環境の悪化の軽減を図ることができた。

(1) 用悪水路改修工事

工 事 名	金額（円）	工 事 期 間	工 事 概 要
高向用悪水路改修工事	738,720	H28.2.26～H28.3.25	施工延長 L＝15.6m 土工 一式 U字溝布設工（U300） L＝15.6m

2. 排水路の改修

排水路は、地域の雨水・生活排水等を排除するための施設であり、市民生活に欠くことのできない重要な役割を果たしています。

排水路改修工事を行うことで、雨水を速やかに公共用水域に排除し、流水機能の阻害による生活環境の悪化を防ぎ、浸水被害の軽減を図ることができた。

(1) 排水路改修工事

工 事 名	金額（円）	工 事 期 間	工 事 概 要
唐久谷地区排水路改修工事	1,123,200	H27.5.22～H27.8.10	施工延長 L＝9.8m 土工 一式 L型水路工 L＝8.0m フトン籠工 L＝6.0m 付帯工 一式
長野町排水路改修工事	1,231,200	H27.10.14～H28.1.29	施工延長 L＝21.0m 土工 一式 U型排水路工 L＝21.0m 付帯工 一式
天見地区排水路改修工事	4,082,400	H27.8.11～H28.1.29	施工延長 L＝54.0m 土工 一式 L型排水工 L＝30.7m 水路床設置工 L＝23.3m 付帯工 一式
計	6,436,800		