

		河内長野市負担	出店事業者負担		備考
		A工事	B工事	C工事	
建築工事	外壁・外部建具	全工事	変更追加工事(外部建具)	なし	店舗境界見切りはA工事
	床	コンクリート直押え	なし	A工事以降の全工事	
	外壁周り壁	下地材+PB素地	なし	A工事以降の全工事	デザイン規制あり
	外壁周り柱	下地材+PB素地	なし	A工事以降の全工事	
	区画内柱	下地材+PB素地	なし	A工事以降の全工事	
	店舗間仕切壁(※)	下地材+PB素地	なし	A工事以降の全工事	
	天井	下地材+PB素地	なし	A工事以降の全工事	
	防煙垂壁(※)	施設基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	A・B工事以降の全工事	
	防火戸・防火シャッター	施設基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	A・B工事以降の全工事	
	点検口	A工事の管理上必要分を設置	なし	A工事以降の全工事	
	内装造作	なし	なし	全工事(ファサード造作含む)	
電気設備工事	電灯幹線設備	店舗区画天井内所定位置までの一次側電源工事(主幹+WHM)	C工事設計に伴う変更追加工事(施設基準を超える負荷分)	A・B工事以降の全工事(分電場含む)	
	動力幹線設備	なし	なし	全工事	
	照明器具・コンセント	なし	なし	全工事(基本照明含む)	カットリレー本体取付はC工事
	電話設備	店舗区画天井内所定位置までの空配管	区画内所定位置まで	区画内空配管含むA・B工事以降の全工事	
	一般放送設備(※)	カットリレー本体支給	カットリレー信号配線接続まで	B工事以降の全工事	
	レジシステム	なし	なし	全工事	
	有線放送設備(※)	なし	なし	全工事	
	TV設備	なし	店舗区画天井内所定位置まで	B工事以降の全工事	
機械設備工事	冷暖房設備	なし	なし	全工事	ガス会社と個別契約
	換気設備	法定換気設備のみ	C工事設計に伴う変更追加工事	A・B工事以降の特殊・単独換気	
	給水設備	なし	なし	全工事	
	排水設備	なし	なし	全工事	
	給湯設備	なし	なし	全工事	
	衛生設備	なし	なし	全工事	
	ガス設備(ガス機器用)	なし	なし	全工事(メーター取付含む)	
防災設備工事	火災報知設備	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	非常照明設備(※)	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	誘導灯設備(※)	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	非常放送設備(※)	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	排煙設備	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	スプリンクラー設備(※)	法基準に基づく設置工事	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	機械警備設備	なし	C工事設計に伴う変更追加工事	なし	
	消火器	なし	店舗区画内設置分全工事 店舗区画内設置分	なし	

(注意)

・(※)は必要な場合

・PB: プラスターボード ファサード: 建物正面の外観 WHM: ワット(W)アワー(H)メーター(M)の略で、積算電力量計

・カットリレー: 非常放送時に、BGMや業務放送などの音響を自動的に停止させ、非常放送をはっきりと聞こえるようにするための装置

・施設周囲の外構仕上げ工事についてはA工事とする。